Сводная таблица

№ п/п	Марка кабеля	Число и сечение жил, мм²	Длина, м	Примечание	№ п/п	Марка кабеля	Число и сечение жил, мм²	Длина, м	Примечание
1	RG-59		560						
2	ШВВП	1х2х0,75	150						
3	ШВВП	1х2х1,5	100						
4	ВВГнг-LS	1х3х2,5	180						
5	FTP cat 5e	1х4х2х0,5	240						
6	КСПВ	1х4х0,5	10						

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Волков			
Проверил		Волков			
Утвердил		Осадчий			

«Объект» 2012-ИСБ

Объект: офисные помещения по адресу

Интегрированная система безопасности

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Кабельный журнал

НИЦ «Нейроинформатика»

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель			
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил	Назначение	Длина, м
Линии ИСБ						
АПС	ЩЭ-1 (пом. 25)	Контрольная панель АПС (пом. 21А)	КСПВ	1х4х0,5	Сигнал «Пожар»	10
Линии СКУД						
422-1	Сервер СКУД (пом. 25)	Контроллеры ARK 1/1 – 1/n	FTP cat 5e	1х4х2х0,5	Линия интерфейса RS-422	---
422-2	Сервер СКУД (пом. 25)	Контроллеры ARK 2/1 – 2/7	FTP cat 5e	1х4х2х0,5	Линия интерфейса RS-422	155
220-2.1	Автомат QF 1.5 (ЩЭ-1, пом. 25)	Контроллеры ARK 2/1 – 2/4, 2/8 – 2/10	ВВГнг-LS	1х3х2,5	Линия электропитания ~220В	40
220-2.2	Автомат QF 1.5 (ЩЭ-1, пом. 25)	Контроллеры ARK 2/5 – 2/7	ВВГнг-LS	1х3х2,5	Линия электропитания ~220В	50
AS 2/9	Вызывная панель ВД AS 2/9 (пом. 22)	Контроллер ARK 2/9 (коридор 22)	ШВВП	1х2х0,75	Управление замком	60

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	№ док.	Подпись	Дата	2012-ИСБ	Лист 21